

Fibre Optics Service s.r.o.
tř. Čs. odboje 43
33003 Chrást u Plzně

naše značka
5001514336

vyřizuje
Věra Šediváková

datum
08.06.2017

Věc:

Plzeň Skvrňany pokládka HDPE trubek_dokopy

K.ú. - p.č.: Skvrňany

Stavebník: PilsFree, z.s., Tachovská 41/1373, 32300 Plzeň

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCÍCH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb.
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRADUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ):

STL plynovodní zařízení /PE/d250

NTL plynovodní zařízení/Ocel/DN200,DN150,DN100,DN80,DN65,DN50,DN40,DN32,/PE/d160,d63,d32

plyn.zařízení- projekt

#####

Přílohou tohoto stanoviska je orientační snímek polohy PZ – dle Vašeho vyznačení.

Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti.

Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/. Uvedte č.j.této žádosti.

Kontakt na vytyčení PZ - tel:377097726 - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese -www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

NTL a STL plynovody a přípojky v nezastavěném území obce od půdorysu na obě strany 2 m

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

VTL plynovody a přípojky od půdorysu na obě strany	4 m	
Technologické objekty na všechny strany od půdorysu		4 m
Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany		1 m

Oplocení pozemku musí být minimálně 1 m od obrysu plynárenského zařízení (musí být respektováno ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb)

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, opěrné zdi, zábradlí, sloupy, patky, podezdívky, pilíře, zábrany, kontejn. stání apod.
Musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr (u STL, NTL plynovodního zařízení).

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.

PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

Pro vyjádření k PD ke stavebnímu (územnímu) řízení, ohlášení stavby - požadujeme předložení koordinační situace stavby z projektové dokumentace a TZ. (při zadávání přes internet - krok 2, příloha)

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze ho použít pro jednání s orgány státní správy.

POZOR:

V předložené situaci není zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení (PZ).

Pro vyjádření k PD ke stavebnímu (územnímu) řízení, ohlášení stavby - požadujeme předložení koordinační situace stavby z projektové dokumentace.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001514336 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Věra Šediváková
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420377097511
vera.sedivakova@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PilsFree, z.s., Tachovská 41/1373, 32300 Plzeň. K.ú.: Skvrňany.





Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PilsFree, z.s. , Tachovská 41/1373 , 32300 Plzeň. K.ú.: Skvrňany.









Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany








	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		SCHVÁLIL:		Fibre Optics Service, s.r.o. Tr.Čs. odborů 43, 330 03 Chrást	
	Robert Šmůla		Jan Hošíalek		Robert Šmůla			
	INVESTOR:		Písfree, z.s., Tachovská 41, 323 00 Plzeň		KRAJ:		Plzeňský	
	OBEC:		Plzeň - Skvrňany		FORMÁT:		A3	
			Plzeň Skvrňany pokládka HDPE trubek - dokopy		DATUM:		04/2017	
					STUPEŇ:		DUR	
				ČÍSLO ZNAČKY:				
Trasa výkopu:		Polohopisná situace		MĚŘITKA:		ČÍSLO VÝKRESU:		
				1:1000		1.02		





Trasa výkopu:

ZODPOVĚDĚLÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVATEL:	SCHVÁLIL:
Robert Šmůla	Jan Hošťálek	Robert Šmůla
INVESTOR: Pilsfree, z.s., Tachovská 41, 323 00 Plzeň		
OBJEKT: Plzeň - Skvrňany KRAJ: Plzeňský		
Plzeň Skvrňany pokládka HDPE trubek - dokopy		

Fibre Optics Service, s.r.o.	
Tr.Čs. odboje 43, 330 03 Chrást	
FORMÁT:	A3
DATUM:	04/2017
STUPEŇ:	DUR
CÍLOVÁ ZÁKAZKA:	
MĚŘITKA:	ČÍSLO VÝKRESU
1:1000	1.04

